ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर

निविदा सुचना सन 2023-2024

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर हे **15 वा वित्त आयोग** जिल्हा परिषद स्तरावरील निधी मधुन **मौजे वेणेगाव (दलित वस्ती) तालुका माढा** गावामध्ये **आर.ओ. फिल्टर बसविणे** हे काम करणे आहे. अशा प्रकारच्या कामाचा अनुभव असणारे ठेकेदारांकडून निविदा मागविण्यात येत आहेत. कोऱ्या निविदा विक्री दिनांक :- 12 / 03 /2024 रोजी सकाळी 10.00 वाजले पासून दिनांक :- 19 / 03 /2024 रोजी दुपारी 18.00 वाजे पर्यंत यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद, सोलापूर येथे (शासकीय सुट्टी दिवस वगळुन) उपलब्ध राहील.

निविदेचा तांत्रिक लिफाफा दिनांक :- 20 / 03 / 2024 रोजी उघडण्यात येईल.

अ. क्र.	कामाचे नांव	अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये	बयाणा रक्कम रुपये	कामपुर्ण करणेची मुदत	अधिकृत ठेकेदाराचा वर्ग
1	2	3	4	5	6
1	मौजे **वेणेगाव** तालुका **माढा, (दलित वस्ती)** येथील **आर.ओ.फिल्टर** बसविणे.	1,99,826/-	2,000/-	60 दिवस	अशा प्रकारच्या कामाचा अनुभव असणारे ठेकेदार

1. उपरोक्त सर्व कामाबाबत निविदा, अटी व शर्ती इत्यादी बाबतचा सर्व तपशिल निविदा संचामध्ये नमुद केलेला असून कोऱ्या निविदा संच **उप अभियंता (यांत्रिकी), यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर** येथे मिळतील.
2. उपरोक्त तक्त्यातील कामाचे नावासमोर रकाना क्रं. 04 मध्ये नमुद केलेल्या बयाणा रक्कम धनाकृर्ष मुख्य लेखा वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर च्या नांवे तयार करुन सदर निविदेतील तांत्रिक लिफाफा कागदपत्रासोबत देणे.
3. निविदेच्या अटी शर्ती बदल करणे, प्राप्त निविदापैकी, एक किंवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारणेचा हक्क निम्न स्वाक्षरीत यांनी राखुन ठेवला आहे.

उप अभियंता (यांत्रिकी)
यांत्रिकी उपविभाग
जिल्हा परिषद सोलापूर

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
जिल्हा परिषद सोलापूर

सविस्तर दरपत्रक सुचना
2023-24

1. सदर संपुर्ण निविदा प्रक्रिया निविदाद्वारे ऑफलाईन पध्दतीने आहे. सदर निविदेसंदर्भातील निविदा नोटीस प्रसिध्द, सुचना, शुध्दीपत्रके इत्यादीची माहिती www.zpsolapur.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध आहे.
2. निविदा सोबत खालील बाबी सादर करणे आवश्यक आहे.
   (अ) सदर कामाची कोरी निविदा यांत्रिकी उपविभाग जिल्हा परिषद सोलापूर येथून रकाना क्रं. 4 मध्ये नमुद रक्कमेचा राष्ट्रीयकृत बँकेचा धनाकर्ष / धनादेश जमा करण्यात यावे. संपुर्ण भरण्यात आलेले निविदा विहित वेळेत कार्यालयात जमा करावेत.
3. मक्तेदारांनी निविदा खालील प्रमाणे दोन लिफाफा (Two Envelope) मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.

(अ) तांत्रिक लिफाफा

1. निविदा फि रक्कम व निविदेची बयाना रक्कम जि.प.खाली भरणा केल्याच्या मुळ पावती (चलन)
2. शॉप ॲक्ट नोंदणी / उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र / फर्म नोंदणी प्रमाणपत्र.
3. **आर.ओ.प्लॉंट उभारणी** दोन योजना पुर्ण केलेले कामाचा अनुभव दाखला जोडणे.
4. पॅनकार्डची स्कॅन केलेली प्रत.
5. जी.एस.टी. प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत.
6. निविदा नोटीस मधील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याचे हमीपत्र तसेच निविदे सोबत सादर केलेली सर्व माहिती व कागदपत्र खरी असल्याचे व ती संपुर्ण प्रक्रियेच्या (निविदा सादर करणे ते पेमेंट अदा करणे व त्या नंतर) कोणत्याही वेळी खोटी अथवा चुकीची आढळल्यास त्यास संबंधित ठेकेदार / कंत्राटदार स्वत: जबाबदार व कार्यवाईस पात्र राहतील अश्या आशयाचे प्रतिज्ञापत्र 100 रुपये च्या स्टॅम्पवर देणे.

(ब) अर्थिक लिफाफा

❖ मक्तेदारांनी आपले दर विहीत ठिकाणी मध्ये योग्य त्या जागी भरुन सदरची प्रत स्वतंत्र लिफाफा क्रं. 2 मध्ये ठेवून लिफाफा बंद करावेत.

❖ लिफाफा क्रं. 1 व लिफाफा क्र. 2 हे दोन्ही लिफाफा क्रं. 3 मध्ये ठेवावेत.

दरपत्राकाच्या इतर अटी व शर्ती :

1. दरपत्रकाच्या किंमतीत अंदाजपत्रकानुसार साहित्य सर्व करांसहित पुरवठा करणे, उभारणी करणे, वाहतुक, पॅकींग व साहित्य गाडीत भरणे उत्तरविणे, कार्यान्वित करणे इत्यादी समावेश असेल.
2. निविदेतील सर्व साहित्य निविदेतील तांत्रिक निकषानुसार पुरवठा करावयाचे आहे. निविदेतील तांत्रिक निकषानुसार साहित्य नसल्यास ते स्विकारले जाणार नाही. सदरचे आधिकार उप अभियंता (यांत्रिकी) यांना असतील. सदर साहित्य नाकारले गेल्यास त्यांची जबाबदारी पुरवठाधारकाची राहील.
3. सदर कामाचा पुरवठादार शक्यतो सोलापूर जिल्हयातील असावा अथवा पुरवठादाराचे सोलापूर जिल्हायामध्ये सेवा क्रेंद्र (Service Center) असावे.
4. शासन निर्णय क्रं. बीडीजी 2016 / प्र.क्र.2 / इमा 2 दिनांक :- 12/02/2016 अन्वये निविदा प्रक्रियेमध्ये प्राप्त निविदेचा देकार निविदाधिन कामाच्या किंमतीपेक्षा दहा टक्केयांपेक्षा आधिक दराने कमी असेल तर एवढया कमी दरात काम करण्याचे नियोजनाबाबत सविस्तर तपशिल सादर करण्यात यावा. तसेच निविदेचा देकार निविदाधिन कामाच्या किंमतीपेक्षा 10 टक्क्यांपर्यंत

कमी दराचा असेल तर ठेकेदारांना निविदाधिन किमतीच्या 1 टक्के एवढया रक्कमेचा धनाकर्ष / धनादेश परफॉर्मन्स सिक्युरिटी म्हणुन निविदेच्या लिफाफा देकार निविदाधिन कामाच्या किंमतीपेक्षा 10 टक्के पेक्षा जास्त दराने कमी असेल तर दराने 10 टक्के पेक्षा जेवढया दराने कमी आहे. तेवढया रक्कमेचा व वरीलप्रमाणे रक्कमेसह एकत्रित धनाकर्ष / धनादेश दराचा लिफाफा उघल्यावर आठ दिवसात कार्यालयास सादर करणे. (उदा. 14 टक्के कमी दर 10 टक्क्यांपर्यंत 1 टक्का व व 14) - 10 टक्के) - 4 टक्के असे एकूण 5 टक्के)

5. आवश्यक कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे सादर करण्यास तांत्रिक अडचणी असल्यास त्याबाबत निविदा स्विकारणे अथवा नाकारणे बाबत अंतिम निर्णय मा. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर यांचा राहिल.
6. निविदा / दरमंजूरी झाल्याचे कळविले नंतर निविदा प्रक्रियेतील कमीत कमी मंजूर दरानुसार कामे करण्यास / पुरवठा करण्यास तयार असल्याचे संमतीपत्र, रुपये 500/- किंमतीच्या स्टँम्प पेपरवर साहित्य पुरवठा तथा अनुषंगीक कामे करण्यास तयार असल्याबाबत जिल्हास्तरावर करारनामा करुन 7 दिवसाच्या आत दयावा लागेल.
7. सदर काम करताना कोणतीही हानी झाल्यास / अपघात झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील.
8. अंदाजपत्रकातील साहित्याची तांत्रिक तपासणी उपअभियंता (यां), यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद सोलापूर यांच्या कार्यालयाकडून करुन घेतल्या शिवाय योजनेच्या स्थळी साहित्य आस्थापित करण्यात येऊ नये.
9. **अ)** पुरवठा आदेश मिळाले पासुन 2 महिन्याचे आत काम पुर्ण करणे आवश्यक आहे.

   ब) जर कंत्राटदाराने विहित मुदतीत आदेशित काम पुर्ण केले नाही तर किंवा विलंबाच संयुक्तीक खुलासा न केल्यास आदेशीत कामाच्या पैकी बाकी असलेल्या कामाच्या किंमतीच्य अर्धा टक्का प्रति आठवडा या दराने दंड वसूल करण्यात येईल. हा दंड जास्तीत जास्त 5 टक्के रक्कम व अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम जप्त करण्यात येईल. त्यानंतर सदरच्या मक्तेदारांचे नां काळया यादीत समाविष्ठ करण्यात येईल. पुन्हा फेर निविदा करुन काम पुर्ण करण्यात येईल.
10. देयकातुन सुरक्षा रक्कम, आयकर, जी.एस.टी. जिपसेस व इतर सर्व करांची शासकी नियमानुसार वजावट करुन देयक अदा करण्यात येईल.
11. मक्तेदारांनी कामाचे नकाशे, निविदेतील अटी व शर्तीनुसार Specifications कामाचे स्थळ मंजु व साहित्याची उपलब्धता या सर्व बाबीचा अभ्यास करुन निविदा सादर कराव्यात.
12. मक्तेदारांनी सादर केलेली निविदा व निविदेतील दर, लिफाफा क्रं. 2 उघउले नंतर 90 दिव पर्यंत वैध राहतील.
13. निविदेतील सर्व वा कोणतीही अटी वा शर्ती पुर्ण न करणाऱ्या मक्तेदाराच्या निविदा व अर्ध सादर केलेल्या निविदा अपात्र समजल्या जातील.
14. कोणत्याही अटीवर (Conditional) आधारित दरपत्रके स्विकारल्या जाणार नाहीत अथ स्विकारल्या तरी मंजूर केल्या जाणार नाहीत.
15. निविदेच्या अटी व शर्ती मध्ये बदल करणे, प्राप्त निविदा पैकी एक किंवा सर्व निविदा कोण कारण न देता रद्दचा हक्क निम्न स्वाक्षरीत यांनी राखून ठेवला आहे.
16. संक्षिप्त निविदा सुचना व सविस्तर सुचना निविदा तंत्राचा एक भाग राहील.
17. कोणत्याही बाबीसाठी काही तंटा निर्माण झाल्यास त्याबाबत न्यायालयात जाता येणार नाही.

उप अभियंता (यांत्रिकी)
यांत्रिकी उपविभाग
जिल्हा परिषद सोलापूर

कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभा
जिल्हा परिषद सोलापूर

Rural Water Supply Division

Mechanical Sub-Division

Zilla Parishad Solapur

YEAR 2020-2021

ESTIMATE FOR

15 TH FINANCE COMMISSION

NAME OF WORK : **PROVIDING,SUPPLYING AND COMISSIONING OF REVERSE OSMOSIS SYSTEM 250LPH PER HOUR CAPACITY .**

VILLAGE :	**VENEGAON**	**TALUKA :**	**MADHA**
LOCATION :	**DALIT WASTI**	**DISTRICT:**	**SOLAPUR**

ESTIMATED COST RS. 199826.00

Zilla Parishad Solapur

Rural Water Supply Division

Office Of Dy.Engineer(Mech), Mechanical Sub Division.

NAME OF WORK : PROVIDING , SUPPLYING AND COMISSIONING OF REVERSE OSMOSIS SYSTEM 250 LITRE PER HOUR WITH SHED .

ESTIMATE

Name of Village Location	VENEGAON DALIT WASTI	Taluka District	MADHA SOLAPUR

Quantity	Unit	ITEM	Rate	Per	Amount
		ITEM NO. 1			
		Providing, supplying and commissioning of Reverse Osmosis System With Drinking Water Automatic Dispensing Unit and maintains Quality Test Certificate			
1	Nos	250 LPH REVERSE OSMOSIS system with water Dispensing Machine With ATM , ONE YEAR WARRANTY	170000.00	Nos	170000.00
		The work contains following Items			
		1) Design			
		I) Flow Rate-250 lit./hour II) Source of water :-well water/Bore water /River water			

1.Raw Water Tank	1. Quantity	01 Nos
	2. Moc	HDPE , IS:12701
	3. Capacity	500 Lit.
	4. Accessories	Water Auto Censor
2.Raw Water Pump	1. Quantity	01 Nos.
	2. Make	Kirloskar /Crompton/CRI/ Lubi/ Shakti /Sharp
	3. Capacity	0.5 HP (0.75 KW)
	4. Head	30 Mtr.
	5. Discharge	1000 LPH
	6. Accessories	Auto Cut Solenoid Valve ¾ Inches AC.
3. Pressure Sand Filter	1. Quantity	01 Nos
	2. Vessel	F.R.P.
	3. Vessel Size	8 X 44 Inch
	4. Type	Down Flow
	5. Type Of Media	Silica Sand Multi Grade
	6. Accessories	Multi Port Valve
	7. Make	Proton/Aster
4. Active Carbon Filter	1. Quantity	01 Nos.
	2. Vessel	F.R.P
	3. Vessel Size	8 X 44 Inch
	4. Type	Down Flow
	5. Type Of Media	Activated Carbon (900 IV)
	6. Accessories	Multi Port Valve
	7. Make	Proton/Aster
5. Micron Cartridge Filter	1. Quantity	01 Nos. (Big Jumbo)
	2. Cartridge	5 Micron
	3. Capacity	0.5 Cum/Hour
	4. Moc Of Cartridge	Polypropylene
6. Antiscalent Dosing System	1. Quantity	01 Nos.
	2. Type	Electronic Dosing Pump
	3. Dosing Capacity	6 LPH
	4. Operating Pressure	2 Kg/sq.cm
	5. Make	Proton/ E Dose.
	6. Solution Tank	H.D.P.E.
	7. Tank Capacity	60 Lit.
7. High Pressure Pump	1. Quantity	01 Nos.
	2. Power	1.5 HP
	3. Capacity	250 LPH
	4. Flow	1000 LPH
	5. Make	Crompton Greaves –Tera Flow/CRI/CNP/Leo/Lubi/ Shakti /
	6. Accessories	With Low Pressure Switch.
8. Chasis	1. Moc Of Chasis	S.S. Grid Chassis. Fully Machined
9. Membranes	1. Quantity	01 Nos.
	2. Mack Of Vessel	Stainles Steel
	3. Type Of Membrane	Spirally Wounded
	4. Membrane	40-40 X 1 Nos.
	5. Housing	40 X 40 – 1 Nos.
	5. Capacity	250 Lit/Hour
	6. Make	Adwyn Chemicals/DOW/ Hydrounotics
	7. Accessories	Necessary size of Module And pressure Tube, Auto Flush with 1/2 Inches Solenoid Valve.

Quantity	Unit	ITEM			Rate	Per	Amount
		10. Instrumentation And Electrical Components	1. Type	Fully Automatic			
			2. Accessories	1. Pressure Gauge-2 Nos			
				2. Rotameter- 600 – 1 Nos.			
				600 – 1 Nos.			
				3. Electronic Control Panel Board			
		11. Piping.	1. Raw Water Tank To Inlet Of High Pressure Pump	uPVC			
			2. Out Let Of High Pressure Pump To Storage Tank	S.S.-304 Stainles Steel Piping.			
		12. UV Disinfection Unit	1. Quantity	01 Nos.			
			2. Water Flow Rate	250 LPH			
			3. Type	Fluorescent Tube			
			4. Make	Philips / Aquvatic / Sukrut			
		13. Pure Water Storage Tank	1.Quantity	01 Nos			
			2. Type	Vertical			
			3. Capacity	500 Lit.			
			4. Moc Of Tank	S.S.-304 Stainles Steel			
		14. Dispense Unit (ATM)	1. Quantity	01 Nos.			
			2. Type	Multi Coin (Rs.1 & 5)			
			3. Moc of Dispense	Metal Body And Stainless Steel valves.			
			4. Make	Aster / Proton / etc			
		(As Per Rates Sanctioned By E.E. RWS , Z.P.Solapur on 01 /10/2020)					
		ITEM NO.02					
1	Nos	Plumbing, HDPE TANK FOR Waste Water And Electrification For R.O.System			29016.20	Nos	29016.20
		(As Per Rate Analysis)					
		ITEM NO.03					
0.54	SqM	Material & labour for painting of matter given by dept. in diff. colour as per R.C (1.2 X 0.9)			1500.00	SqM	810.00
		Rates Aprooved By GSDA /SOLAR PUMP /RC /F- NO 25/834/2013-14 dt 1.3.2014					
					TOTAL		199826.20
						SAY	199826.00

Estimate Prepared By

Jr. Engineer (Mech)
Mechanical Sub Division
Zilla Parishad Solapur

Checked And Submitted By

Dy. Engineer (Mech)
Mechanical Sub Division
Zilla Parishad Solapur

Zilla Parishad Solapur
Rural Water Supply Division
Office Of Dy.Engineer(Mech), Mechanical Sub Division.
Rate Analysis For Item No.2 .

Items	Qty.	Rate	Per	Amt.
Item No. 1				
Providing and laying in trenches 25 mm dai. CPVC pipe including necessary excavation, fittings. Refilling trenches etc. complete. Including removing existing pipe line if necessary and conveying and stacking the same in PWD chowky or as directed etc. complete.	10.00	277.00	Mtr	2770.00
PWD DSR 2020-21 P.No.269 Item No.42.63				
ITEM NO.2				
Electrification For Shed	1.00	5320.00	Job	5320.00
(As Per Rate Analysis)				
ITEM NO.3				
Providing and fixing H.D.P container one piece moulded water tank made out of high density polythyler and built corrugated inclusive of delivery upto destination hoisting and fixing of accessories such as inlet, outlet overflow pipe inclusive of all tanks capacity between 200 to 1000 liters	1500	11.00	Lit	16500.00
(PWD DSR 2021-22 P.No.204 I..No.42.54 Sr.No.1423)				
		TOTAL		**24590.00**
		Add GST 18%		**4426.20**
		Gross Total		**29016.20**
		Say Rs.		**29016**

Junier Engineer (Mech)
Mechanical Sub Division
Zilla Parishad Solapur

Dy. Engineer (Mech)
Mechanical Sub Division
Zilla Parishad Solapur

Zilla Parishad Solapur
Rural Water Supply Division
Office Of Dy.Engineer(Mech), Mechanical Sub Division.
Rate Analysis For Electrification For Steel Fabricated Shed.

Qty	Unit	Description	Ref CSR 21-22	Rate	Amount
3	No.	Point wiring	1.9.16	308.00	924.00
2	No.	Plug Point	1.9.13	102.00	204.00
1	No.	Box typr 20watt Tube Light	2.1.23	926.00	926.00
0	No.	DP MCB 5 AMP	5.3.6	434.00	0.00
1	No.	DP MCB 6-32 AMP	5.3.7	460.00	460.00
6	Mtr	2x2.5sqmm copper conductor unarmoured cable	7.2.1	152.00	912.00
1	Nos	ceiling fan of 900 /1050 mm. sweep	2.12.2	1894.00	1894.00
0	Nos	fresh air cum exhaust fan	2.12.13	1150.00	0.00
			Total Rs		**5320.00**

Junier Engineer (Mech)
Mechanical Sub Division
Zilla Parishad Solapur

Dy. Engineer (Mech)
Mechanical Sub Division
Zilla Parishad Solapur

वाचा :- 1) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम क्र.4 चे परिशिष्ठ 2
2) महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्र. झेडपीए2012/प्र.क्र.680/वित्त-09.दिनांक.31.01.2018
3) मा..मु.का.अ.यांचेकडील प्र.मा क्र.205/21. दि.21/02/2021

जा.क्र.उपअभि(यां)/यांउपवि/जिपसो/तांमा/773/2022.
उपअभियंता(यांत्रिकी),
यांत्रिकी उपविभाग,जिल्हा परिषद,
सोलापुर
दिनांकः- 18/04/2022

तांत्रिक मान्यता आदेश

उपरोक्त संदर्भीय क्र.01 चे अधिकार व संदर्भ क्र.02 च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीचा उपयोग करुन मी, उपअभियंता(यांत्रिकी), यांत्रिकी उपविभाग, जिल्हा परिषद, सोलापुर खालील प्रमाणे प्रस्तावित कामास तांत्रिक मान्यता प्रदान करत आहे.

अ क्र	गाव / तालुका / ठिकाण		कामाचे विवरण	योजना	संख्या	अंदापत्रकीय खर्चाची रक्कम रुपये
1	गाव	वेणेगाव	आर ओ प्रकल्प उभारणी करणे	15 वा वित्त आयोग निधी (जि.प.स्तर)	01	199826.00
	तालुका	माढा				
	ठिकाण	दलित वस्ती				
					एकुण :-	199826.00

(अक्षरी रक्कम रूपये एक लाख नव्व्याणव हजार आठशे सव्वीस फक्त)

उपअभियंता (यांत्रिकी)
यांत्रिकी उपविभाग,जिल्हा परिषद,
सोलापुर

प्रती,
सरपंच / ग्रामसेवक,
ग्रामपंचायत कार्यालय, वेणेगाव, **तालुका** माढा

प्रत,
गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती, माढा **यांना माहीतीस्तव सविनय सादर.**